

Kappler Brandschutz Service

Brandschutz · Sicherheitstechnik · Arbeitsschutz · Arbeitssicherheit
 Feuerlöscher · RWA · Brand- Einbruchmeldung · Abschottung DIN 4102
 Erstellen von Brandschutz,- Rettungs,- Fluchtweg - Feuerwehrplänen
 Brandschutz- und Schiebetüren - Tore, Rolltore · Rückhalteeinrichtungen

44809 Bochum Haldenstr 66

Tel:0234-90110-0 Fax:90110-10

Fax:90110-21

Http://www.kappler-brandschutz.de

E-Mail: kappler-bochum@t-online.de



Kappler Brandschutz Service Haldenstr.66 44809 Bochum

Name/Anschrift:

OBJ.
 T30 RS-Schiebetor
 3000x2120 B/H

Pos	Artikel- Nr.	Bezeichnung	Stück	E-Preis €	G-Preis €
01	08/14510	Schiebetor T30 Rauchschutz	1		7275,00
	Schiebetor:	T30-1 einflüglige, doppelwandig, geprüft nach DIN 4102 rechts/links öffnend			
	Einbau :	Einbau in: Mauerwerk Mindestdicke 240mm, Beton Md.140mm Sturzblende gegen Aufpreis.			
	Torblatt:	Bestehend aus Einzelementen entsprechend der ges. Öffnungsbreite. Doppelwandig mit Isolierung aus Fiber-Silikat und Mineralfaserplatten. 63mm Blattstärke 1mm Blechdicke			
	Dichtung:	Verzinkte Dichtungsprofile (Rauchdichtung) 3mm dick, dreiseitig umlaufend, mit Führungsschuh und Führungsrollen für untere Torführung, Schließgewichtkasten mit Schließgewichten an der Zulaufseite.			
	Oberfläche:	verzinkt, blank.			
	Schließsystem:	Selbstständiges schließen des Tores durch Gewichte.			
	Feststellanlage:	Bestehend aus 3 Rauchschalter, 1 Haftmagnet, 1 Gleichrichter 230/24V und ein Drucktaster.			
	Beschläge:	Röhren-Laufschiene mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten, doppelpaarigen Laufwerken, 2 Dämpfungszylinder, 1 Radialdämpfer, Isolierte Laufschienenblende.			
	Bau-Richtmaß :	Breite 3,000mm x Höhe 3,740 mm			
	Zulassung:	Z-6.11-1196			
02	07/167	Material MGIII Mörtel per KG 30 KG Sack	2	1,20	72,00
03	07/1000	Montage des Tores ohne Verguss und Elektroanschluss		450,00	
04	07/1001	Verguss mit MG II Mörtel pro lfm 1,50 € nur Lohn	1	1,50	
05	07/1002	Elektroinstallation der Haftmagneten und Rauchmelder bauseitig 230V bis ca. 5 m am Objekt	1	180,00	
Alle Preise plus der Ges. MWST z.Z. 16%					

Lieferung	Ab Werk Hersteller, Lager Bochum	
Lieferzeit	4-8 Wochen nach schriftlichem Auftragseingang	
Preisstellung	Netto ausschl. Verpackung 30% nach Erhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung 30% nach Arbeitsbeginn Rest nach Fertigstellung	
Bedingungen	8 Tage mit 2 % Skonto 14 Tage Netto ohne Abzug	Bochum den 09-06-06
Gewährleistung	Nach VOB/VOL: 3 Jahre für feststehende Teile 2 Jahre für bewegliche Teile 1 Jahr für Elektro-Teile	<i>Thomas Kappler</i>