

Kappler Brandschutz Service

Brandschutz · Sicherheitstechnik · Arbeitsschutz · Arbeitssicherheit
 Feuerlöscher · RWA · Brand- Einbruchmeldung · Abschottung DIN 4102
 Erstellen von Brandschutz,- Rettungs,- Fluchtweg - Feuerwehrplänen
 Brandschutz- und Schiebetüren - Tore, Rolltore · Rückhalteeinrichtungen

44809 Bochum Haldenstr 66

Tel:0234-90110-0 Fax:90110-10

Fax:90110-21

Http://www.kappler-brandschutz.de

E-Mail: kappler-bochum@t-online.de



Betr:	Sachbearbeiter	Vorgang	Kom. / Zeichen Nr.	Datum
Brandschottung	Klaus Kappler	BV: Preislisten Allgemein		01.03.2008

Brandschott S90 Abschottungen von Kabeldurchführungen nach DIN 4102 als Hartschott oder Weichschott
 S90 liefern u. montieren Konstruktion und amtlicher Nachweis
 Mörtelschott 620.12 ABZ Nr. Z-19.15-1312 des DIBt Plattenschott 600.40 ABZ Nr. Z-19.15-365 des DIBt

Pos	Artikel- Nr.	Bezeichnung	Stück	m ²	Preis Euro	
		Mindestauftragwert			255,00	
01	10/002	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,02	34,80	
02	10/003	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,03	38,50	
03	10/004	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,04	45,00	
04	10/005	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,05	55,50	
05	10/006	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,06	60,50	
06	10/007	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,07	65,50	
07	10/008	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,08	72,00	
08	10/009	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,09	79,50	
09	10/010	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,10	96,20	
10	10/015	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,15	107,50	
11	10/020	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,20	127,50	
12	10/025	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,25	146,50	
13	10/030	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,30	160,00	
14	10/035	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,35	176,50	
15	10/040	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,40	192,50	
16	10/045	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,45	210,00	
17	10/050	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,50	224,00	
18	10/055	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,55	238,00	
19	10/060	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,60	254,50	
20	10/070	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,70	285,00	
21	10/080	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		0,80	320,00	
22	10/090	Mörtelschott / Plattenschott wie oben nur		1,00	360,00	
23	10/705	Material zur Abrechnung nach Aufwand 20 kg Sack	1Stück		34,50	



Technische Ausführungen

"Promastop - Plattenschott Type A" zum Einbau in Decken und Wänden.

Beschichtung mit Brandschutz - Coating DIN 4102 Beschichtung von Kabel- und Trassen 6Kg m² inkl. Lohn
Brandschutz - Coating endothermische Wirkungsweise zum Streichen und Spritzen zur Herstellung von
Kabelabschottung

Montageablauf für ein Plattenschott:

1. Die Laibungen und der Durchbruch werden gesäubert und mit einer Coating- Schicht von 1mm versehen.
2. Alle Kabel und Kabelprieschen werden im Schottbereich sowie 200mm vor und hinter der Schottung mit Coating beschichtet. Im Schottbereich werden die Kabel in ein Bett von Coating eingelegt, Zwickel und Hohlräume werden verfüllt.
3. Kabel und Kabelbühnen werden beschichtet

Verbrauch: Platte und Wand 1,5 -2 Kg per m² streichen, spritzen, spachteln.

Weiter technisch Bedingungen

Bei einer Wandstärke von 220mm und einer Belegung von 60% kann ein Durchbruch als Standard angesehen werden, wenn nachfolgende Bedingungen als gegeben anzusehen sind.

Wandstärken die nicht erreicht sind werden mit Promatect H- Streifen aufgedoppelt.

Vorraussetzung:

Ein leerer Raum ohne Behinderungen durch Um- und/oder Einbauten, sowie freier Zugang zum Arbeitsbereich.

Wenn benötigt steht ein Gerüst, Steiger oder sonstiges Gerät zum Erreichen der Arbeitshöhe, unter Berücksichtigung der UVV der DB bauseitig zur Verfügung. Arbeit zum Erreichen der Belegung sowie sonstige Erschwernis wird nach Stunden abgerechnet.

Besonders Zeitintensiv ist das Entwirren von Kabelsträngen zu bewerten.

Bochum den 01-03-2008

DATUM, UNTERSCHRIFT